关于安徽省泾县隆鑫钢铁有限公司70吨电炉升级改造项目基本情况公示

根据《安徽省钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展办公室转发<关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展工作的意见>的通知》（皖经信原材料〔2017〕207号）文件要求，现对安徽省泾县隆鑫钢铁有限公司实施技改项目内容进行公示，欢迎社会各界监督。

1、项目内容：安徽省泾县隆鑫钢铁有限公司70吨电炉升级改造项目，建设70吨电弧炉1座、80吨LF精炼炉2座、80吨VD炉1座、R10m8机8流方坯连铸机1台，同时配套超低排放除尘系统、水处理系统等，淘汰70吨电弧炉1座、80吨LF精炼炉2座。项目建成后，不新增钢铁产能和能耗。

2、安徽省泾县隆鑫钢铁有限公司70吨电炉升级改造项目专家评审意见（附后）。

3、关于安徽省泾县隆鑫钢铁有限公司70吨电炉升级改造项目产能置换方案的公告（附后）。

公示期限：2024年1月8日至1月12日

举报电话：0563-3010521，0563-3022377

宣城市经信局　宣城市发改委

2024年1月8日

《安徽省泾县隆鑫钢铁有限公司70吨电炉升级改造项目可行性研究》评审意见

2023年12月28日安徽省宣城市经信局、发改委在泾县主持召开了《安徽省泾县隆鑫钢铁有限公司70吨电炉升级改造项目可行性研究》评审会。参加会议的有宣城市经信局、宣城市发改委、泾县科商经信局、泾县发改委，并邀请了冶金工业规划研究院（北京）、中钢集团金信咨询有限责任公司、中特集团江阴兴澄特钢有限责任公司等单位的专家（专家名单附后）出席了会议。会上，泾县隆鑫钢铁公司（以下简称“隆鑫钢铁”）介绍了企业现状及项目背景，河北矿冶建设工程集团有限公司介绍了泾县隆鑫钢铁公司委托编制的《安徽省泾县隆鑫钢铁有限公司70吨电炉升级改造项目可行性研究》（以下简称“可研报告”）。与会专家和代表对泾县隆鑫钢铁公司提交的项目可研报告进行了评审，形成评审意见如下：

一、项目建设符合产业发展政策

项目选择的冶炼、精炼与连铸设备符合2023年4月26日安徽省经济和信息化厅皖经信公告〔2023〕11号发布《关于安徽省泾县隆鑫钢铁有限公司70吨电炉升级改造项目产能置换方案的公告》的相关内容，工艺设备不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类设备，计划产品结构属于优特合金钢产品。

二、项目建设方案合理，工艺流程先进可靠

1. 项目工艺设备选择先进、合理。项目选用超高功率电炉—炉外精炼—全连铸短流程生产线，废钢上料采用先进的连续式废钢预热炼钢电炉新工艺，配置先进的LF、VD精炼与特钢连铸设施。

2. 项目建设条件好。项目在现有厂区内建设，电力供应、水资源、交通运输等条件均可满足项目建设需要。

3. 项目经济效益可行。项目建设投资 58878.7 万元，正常年营业收入（不含税）226958 万元，利润总额 12258 万元。项目正常年上交各项税金 12420 万元。全部投资回收期 7.16 年(含建设期 1.5 年)。

项目的实施能够彻底改善泾县隆鑫钢铁公司的发展方式，提高技术水平及综合竞争力，促进企业高质量发展。

三、《可研报告》采用了先进的节能与环保措施

项目采用余热与余能回收、固体废弃物、水资源的循环利用等技术，实现吨产品综合能耗指标处于行业先进水平；项目采用多项环保措施，各项环保指标水平达到国内钢铁产业超低排放标准要求。

四、专家建议

与会专家建议增加项目产业政策、产能置换、“两高”论证等合规性分析，细化有关能耗计算。

附：评估专家组名单

2023年12月28日

《安徽省泾县隆鑫钢铁有限公司70吨电炉升级改造项目可行性研究》评审会议专家组名单

序号	姓名	专业	职务、职称	工作单位	签字	备注
1	王定洪	炼钢	总设计师、教授级高工	冶金工业规划研究院（北京）		组长
2	刘朝建	综合	副总工程师、教授级高工	冶金工业规划研究院（北京）		
3	谢艳峰	能源环保	技术总监、教授级高工	中钢集团金信咨询有限责任公司		
4	葛恒贵	炼钢	高级专家、教授级高工	中特集团江阴兴澄特钢有限责任公司		
5	李　宁	经济评价	高级工程师	中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司		